

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่สรวยเมืองใหม่ หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านสันกลาง หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลเวียงสรวย จังหวัดเชียงราย
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๙๐๐.-บาท
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๖๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมถมดินไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไหล่ทางรวม ๒ ข้างไม่น้อยกว่า ๑๖๗.๐๐ ตารางเมตร
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๓๙๘,๙๐๕.๘๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง
 - ๖.๓ แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายธีรนนท์ กันทะชัย ตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย
 - ๗.๒ นางสาวชัชศุภา กุณาวงค์ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 - ๗.๓ นายธีรวัฒน์ ปินตา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประเมินราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566

ประเภทงาน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ระยะทางก่อสร้างรวม	167.00	เมตร
สายทาง	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่สรวยเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย			
เจ้าของงาน	เทศบาลตำบลเวียงสรวย	หนา	0.15 ม.	กว้าง 40 ม. ระยะทาง 167.00 ม.
แบบเลขที่	ทต.เวียงสรวย กำหนด		พื้นที่ไม่น้อยกว่า 668	ตร.ม
ประมาณการตามแบบ ปร.4				
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 สิงหาคม 2566	ระยะทางรวม		เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	288,060.27	1.3848	398,905.86	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			398,905.86	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นเงินประมาณ			398,905.86	
(ตัวอักษร) (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบกสตางค์)					

เฉลี่ยราคา ประมาณ 2,388,657.84 บาท/กม.

เฉลี่ยราคา ประมาณ 597.16 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



ประธานกรรมการ

(นายธีรนนท์ กันทะชัย)


ปลัดเทศบาล



กรรมการ

(นายธีรวัฒน์ ปินตา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา



กรรมการ

(นางสาวซัคศุภา กุณมาวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



อนุมัติให้ใช้ราคานี้

(นายสมพงศ์ เจาะเสี้ยน)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย



แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

รายการประมาณการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางก่อสร้างรวม **167.00** เมตร
เส้นทางสาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่สรวยเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
สำนัก/กอง กองช่างเทศบาลตำบลเวียงสรวย กว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 167.00 ม.
ประเภทผิวจราจร คอนกรีต กว้าง 4.00

แบบเลขที่ ทต.เวียงสรวย กำหนด จำนวน 8 แผ่น หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 668.00 ตร.ม
ประเมินเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		
	ก.งานทาง พื้นที่ผนขุก1							
1	งานดินคันทาง							
1.1	งานเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม	ตร.ม	835.00	-	1.85	1.85	1,544.75	
				65.61		65.61	-	
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร							
2.1	งานทรายรองพื้น หนา 0.05 ม.	ลบ.ม	33.40	321.66	-	321.66	10,743.44 (แน่น)	
2.2	งานผิวจราจร คสล. หนา 0.15 ม.	ตร.ม	668.00	387.00	-	387.00	258,516.00 (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	
2.2.1	งาน Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	
2.2.2	งาน Contraction Joint	ม.	64.00	118.82	-	118.82	7,604.48	
2.2.3	งาน Longitudinal Joint	ม.	167.00	27.95	-	27.95	4,667.65	
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.40	149.22	-	149.22	4,983.95	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						288,060.27	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่สรวยเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 เชื่อม บ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

สถานที่ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 2 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 167.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 668.00 ตารางเมตร

พร้อมถมดินไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดินถมไหล่ทางรวม2ข้างไม่น้อยกว่า 167.00 ตารางเมตร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ราคาน้ำมัน 32.74 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	835.00	1.85	1,544.75	1.3848	2.56	2,139.1
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1(1) งานทรายรองพื้นทาง	ลบ.ม.	33.40	321.66	10,743.44	1.3848	445.43	14,877.5
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	3.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา.....0.15....ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	668.00	387.00	258,516.00	1.3848	535.92	357,992.96
	3.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง	ม.	0.00	0.00	-	1.3848	-	-
	3.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง	ม.	64.00	118.82	7,604.48	1.3848	164.54	10,530.68
	3.4 รอยต่อตามยาว	ม.	167.00	27.95	4,667.65	1.3848	38.71	6,463.76
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 ดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	33.40	149.22	4,983.95	1.3848	206.64	6,901.77

รวม 398,905.86

สรุปผลการกำหนดราคากลางเป็นเงิน

398,905.86

ตามแผนกั้วหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าบาทแปดสิบหกสตางค์